

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA BĂLĂUȘERI

Bălăușeri, str. Principală .42, Județul Mureș, Tel/Fax: 0265-763772 E-mail: balauseri@cjmures.ro

C O N S I L I U L L O C A L

HOTĂRÂREA nr. 36
din 19.07.2017

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
lucrarea: „Reparație Cămin Cultural Agrișteu”

Consiliul local al comunei Bălăușeri, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru din
19.07.2017 având în vedere prevederile :

- Hotărârea Consiliului Local Bălăușeri nr.12/ 22.03.2017 privind aprobarea bugetului local al com
Bălăușeri pe 2017.
- Expunerea de motive al d-lui primar Sagebo Istvan Nr.4263/ 12.07.2017
- Raportul de specialitate al Biroului Financiar contabil și resurse umane nr. 4290 / 13.07.2017
- Devizul financiar nr. 4220/11.07.2017 întocmit de SC HUZZO STUDIO SRL
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Com. Bălăușeri
- Legea nr.98 / 2016 privind achizițiile publice
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice

In temeiul art. 45 coroborat cu art. 36 alin.(4) litera a, din Legea nr.215/2001 privind administratia
publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare;

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 -Se aprobă indicatorii tehnico–economici pentru lucrarea: „Reparație Cămin Cultural Agrișteu”

Indicatorii fiind:

(fără TVA)

Construcții și instalații : 114.412,76 lei

Valoarea totală a investiției : 114.412,76 lei (fără TVA)

TVA 19% in valoare de: 21.738,43 lei

Total valoare, inclusiv TVA: 136.151,19 lei

Art.2.- Primarul comunei Bălăușeri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Mureș și
autorităților interesate .

Președinte de ședință

Mateș Dorin



Contrasemnat

Secretar : Bathori Istvan



MEMORIU GENERAL

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Denumirea obiectivului: DEVIZ FINANCIAR PENTRU LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE ÎN
LOCALITATEA AGRIȘTEU

Beneficiar: Comuna Bălăușeri

Elaboratorul documentației: SC HUZZO STUDIO SRL – Tg Mureș

2. NECESITATEA REALIZĂRII REPARAȚIILOR

Căminul cultural din localitatea Agrișteu se află într-o stare de uzură generală, tehnică și morală avansată.

Finisajele interioare și exterioare sunt învechite, unele necesită schimbare, altele întreținere adecvată.

În exteriorul clădirii se observă urme de infiltrații de apă, astfel putem identifica lipsa hidroizolației.

Evacuarea apelor de lângă clădire nu este rezolvată.

Unele tâmplării au fost deteriorate, necesită schimbare. Glafurile interioare lipsesc în întregime.

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Beneficiarul lucrării dorește următoarele lucrări de reparații curente:

- Desfacere tencuială exterioară deteriorată
- Aplicarea hidroizolației orizontale
- Refacere tencuială exterioară
- Zugrăvire pereți
- Desfacere soclu din beton, refacere soclu cu mortar de var ciment, prevăzut cu aerisitoare
- Realizare săpătură în lungul clădirii pentru rigolă
- Reparații tencuieli interioare
- Gletuire, zugrăvire pereți
- Executare pardoseală din gresie antiderapantă
- Dispunere glafuri interioare
- Termoizolație cu vată minerală în pod
- Schimbare tâmplării deteriorate
- Înlocuire, revopsire lambriu

S.C. HUZZO STUDIO S.R.L. Str.Bucinului, nr.9/13, Tg-Mureș , jud.Mures tel/fax: 0365-430194 e-mail: office@huzzo.ro	DEVIZ FINANCIAR PENTRU LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE ÎN LOCALITATEA AGRIȘTEU BENEFICIAR: COMUNA BĂLĂUȘERI, JUD. MUREȘ PR. NR. 97/2017
--	---

4. CLASA ȘI CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ

În conformitate cu SR EN 1990:2004/NA:2006 și HG. Nr.766/1997, **categoria de importanță este "C"** construcție de importanță normală.

În conformitate cu P100/1-2013, **clasa de importanță este III** - construcție de importanță normală

5. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI

În norme sunt indicate toate măsurile de protecția muncii ce trebuie luate în considerare pe capitole de lucrări. Precizăm că aceste măsuri un sunt limitative, executantul având obligația de a prelucra măsurile ce se impun pentru condițiile speciale de lucru sau să elaboreze un manual al calității execuției și portecția muncii și PSI propriu.

Amplasamentul se va împrejmui, cu panouri metalice, sau sârmă.

La execuția lucrărilor, se vor respecta instrucțiunile din normativul P118/99 privind siguranța la foc a construcțiilor.

Întocmit,
ing. Nagy Bernadett



OBIECTIV: Camin cultural Agristeu

Proiect: _____

nr: _____

Plansa: _____

nr: _____

Faza: _____

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect	Din care: C+M
		(exclusiv TVA) lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	114.412,76	114.412,76
4.1	Constructii si instalatii	114.412,76	114.412,76
4.1.1	[0033.1] Lucrari de constructii	114.412,76	114.412,76
4.1.1.1	[0033.1.1] Lucrari de constructii	114.412,76	114.412,76
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		114.412,76	114.412,76
TVA 19 %		21.738,43	21.738,43
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		136.151,19	136.151,19

Ofertant



Beneficiar

OBIECTIV: Camin cultural Agristeu
OBIECTUL: Lucrari de constructii

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Lucrari de constructii

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1.1	[0033.1.1] Lucrari de constructii	114.412,76
	TOTAL I	114.412,76
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		114.412,76
TVA 19%:		21.738,43
TOTAL VALOARE:		136.151,19



Ofertant

Beneficiar

OBIECTIV: Camin cultural Agristiu
OBIECTUL: Lucrari de constructii
STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ35B# [1] Desfacere tencuiala exterioara deteriorata	mp	150,00	13,17	1.975,84
			material:	0,01	1,98
			manopera:	12,96	1.944,00
			utilaj:	0,20	29,86
			transport:	0,00	0,00
2	RPCE27B+ [1] Hidroizolatie orizontala prin injectari cu geluri expandabile in pereti cu grosimea de 30-55 cm	ml	110,00	129,81	14.278,55
			material:	101,61	11.176,55
			manopera:	28,20	3.102,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	RPCJ33XB Rep.de tenc.exter.driscuite din gros,la calcane,de2 cm gros.exec.cu mortar de var-ciment marca 25-t	mp	150,00	23,12	3.467,65
			material:	4,52	677,65
			manopera:	18,60	2.790,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4	RCSR08A% Zugraveli lavabile pe baza de var	mp	330,00	12,30	4.058,68
			material:	4,85	1.599,29
			manopera:	7,32	2.415,60
			utilaj:	0,13	43,79
			transport:	0,00	0,00
4.L	6103220 Vopsea alba	kg	148,50	10,52	1.562,22
5	CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 m inaltime inclusiv ;	mp	330,00	5,96	1.965,65
			material:	0,47	154,51
			manopera:	5,49	1.811,14
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6	DG03A1 [1] Desfacere soclu din beton	mp	42,00	3,72	156,24
			material:	0,00	0,00
			manopera:	3,72	156,24
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
7	RPCF12A02+ [1] Refacere soclu cu mortar de var ciment, prevazut cu aerisitoare 2buc/ml	mp	42,00	36,63	1.538,61
			material:	35,35	1.484,68
			manopera:	1,28	53,93
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
8	TSA01H2 [1] Sapatura sant in lungul fatadei principale	mc	12,00	48,96	587,52
			material:	0,00	0,00
			manopera:	48,96	587,52
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
9	ACE08E1 [1] Pietris compactat de 10 cm	mc	6,00	71,70	430,20
			material:	61,50	369,00
			manopera:	10,20	61,20
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
10	CA07H1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante...marca....1) la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	mc	6,00	313,50	1.881,01
				material:	283,37	1.700,20
				manopera:	9,60	57,60
				utilaj:	20,54	123,22
				transport:	0,00	0,00
10.L	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	6,05	280,00	1.693,44
11	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	14,40	11,88	171,07
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,88	171,07
12	RPCJ40A-01% [1]	Reparatii tencuilei interioare din mortar de var	mp	210,00	27,26	5.723,84
				material:	12,14	2.548,64
				manopera:	15,12	3.175,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	CF10A1	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de var la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 m3 var pasta;	mp	740,00	2,20	1.627,60
				material:	0,22	160,44
				manopera:	1,96	1.447,44
				utilaj:	0,03	19,72
				transport:	0,00	0,00
14	RCSR08A%	Zugraveli lavabile pe baza de var	mp	740,00	12,30	9.101,27
				material:	4,85	3.586,28
				manopera:	7,32	5.416,80
				utilaj:	0,13	98,20
				transport:	0,00	0,00
14.L	6103220	Vopsea alba	kg	333,00	10,52	3.503,16
15	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica , plinta inclusa.	mp	140,00	74,90	10.486,49
				material:	61,17	8.563,87
				manopera:	13,20	1.848,00
				utilaj:	0,53	74,62
				transport:	0,00	0,00
15.L		Gresie antiderapanta 30x30	mp	140,00	50,00	7.000,00
16	CI06A1	Placaj din faianta 1.3 m inaltime	mp	30,00	83,50	2.504,88
				material:	50,38	1.511,29
				manopera:	32,64	979,20
				utilaj:	0,48	14,39
				transport:	0,00	0,00
16.L	2401777	Faianta	mp	31,50	40,00	1.259,99
17	CK07A#	Glafuri pentru interior	ml	26,00	28,88	750,88
				material:	25,04	651,04
				manopera:	3,84	99,84
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17.L	2947795	Glaf fereastră interior 35 cm latime	m	26,00	25,00	650,00
18	RPCE56C+ [1]	Termoizolatie vata bazaltica 20 , montata in pod	mp	330,00	57,55	18.992,16
				material:	48,55	16.022,16
				manopera:	9,00	2.970,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18.L	2605806	Vata bazaltica 20 cm grosime	mp	330,00	35,00	11.550,00
19	IZC03A1#	Bariera contra vaporilor	mp	330,00	5,05	1.667,65
				material:	3,99	1.317,05
				manopera:	0,96	316,80
				utilaj:	0,10	33,80
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19.L	20012904 Bariera de vapori	mp	330,00	3,62	1.194,60
20	IZC03A1# [1] Folie anicondens	mp	330,00	5,58	1.840,90
			material:	4,52	1.490,30
			manopera:	0,96	316,80
			utilaj:	0,10	33,80
			transport:	0,00	0,00
20.L	7800774 Folie anticondens	mp	330,00	4,12	1.359,60
21	CK09A+ Schimbare usa acces PVC	mp	4,70	32,99	155,05
			material:	18,94	89,00
			manopera:	10,80	50,76
			utilaj:	3,25	15,29
			transport:	0,00	0,00
22	20010116 Usa acces PVC	mp	4,70	578,00	2.716,60
			material:	578,00	2.716,60
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
23	RPC07C% [1] Reparatii tamplarie exterioara	mp	1,60	126,68	202,69
			material:	25,07	40,11
			manopera:	101,16	161,86
			utilaj:	0,45	0,72
			transport:	0,00	0,00
24	RPC051XB [1] Inlocuire lambriu pe 1.30 m inaltime	mp	48,00	72,71	3.490,10
			material:	26,63	1.278,26
			manopera:	46,08	2.211,84
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
25	CN32C% [1] Vopsire lambriu pe perete si tavan in doua straturi cu vopsea lemn	mp	150,00	38,36	5.754,33
			material:	24,80	3.720,33
			manopera:	13,56	2.034,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
26	RPCR27A1 [1] Vopsire usi interioare	mp	18,00	22,15	398,66
			material:	4,99	89,78
			manopera:	17,16	308,88
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

total puncte

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		60.948,97	34.316,64	487,41	171,07	95.924,10

Alte cheltuieli directe:

CAS	15,800 %	0,00	5.422,03	0,00	0,00	5.422,03
Sanatate	5,200 %	0,00	1.784,47	0,00	0,00	1.784,47
Somaj	0,500 %	0,00	171,58	0,00	0,00	171,58
Fond de risc	0,280 %	0,00	96,09	0,00	0,00	96,09
Fond de garantare	0,250 %	0,00	85,79	0,00	0,00	85,79
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	291,69	0,00	0,00	291,69
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		60.948,97	42.168,29	487,41	171,07	103.775,75
Cheltuieli indirecte	5,000 %	3.047,45	2.108,41	24,37	8,55	5.188,79
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		63.996,42	44.276,71	511,79	179,63	108.964,54
Profit	5,000 %	3.199,82	2.213,84	25,59	8,98	5.448,23
Total Inclusiv Profit:		67.196,24	46.490,54	537,37	188,61	114.412,76

STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					114.412,76
TVA:					21.738,43
TOTAL GENERAL:					136.151,19



Ofertant

Beneficiar

OBIECTIV: Camin cultural Agristeu

Proiect: _____

nr: _____

Plansa: _____

nr: _____

Faza: _____

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect	Din care: C+M
		(exclusiv TVA) lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0033.1] Lucrari de constructii		
4.1.1.1	[0033.1.1] Lucrari de constructii		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Ofertant

Beneficiar

OBIECTIV: Camin cultural Agristiu
 OBIECTUL: Lucrari de constructii

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Lucrari de constructii

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1.1	[0033.1.1] Lucrari de constructii	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Ofertant

Beneficiar

OBIECTIV: Camin cultural Agristiu
 OBIECTUL: Lucrari de constructii
 STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ35B# [1] Desfacere tencuiala exterioara deteriorata	mp	150,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCE27B+ [1] Hidroizolatie orizontala prin injectari cu geluri expandabile in pereti cu grosimea de 30-55 cm	ml	110,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCJ33XB Rep.de tenc.exter.driscuite din gros,la calcane,de2 cm gros.exec.cu mortar de var-ciment marca 25-t	mp	150,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RCSR08A% Zugraveli lavabile pe baza de var	mp	330,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.L	6103220 Vopsea alba	kg	148,50		
5	CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 m inaltime inclusiv ;	mp	330,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	DG03A1 [1] Desfacere soclu din beton	mp	42,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPCF12A02+ [1] Refacere soclu cu mortar de var ciment, prevazut cu aerisitoare 2buc/ml	mp	42,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSA01H2 [1] Sapatura sant in lungul fatadei principale	mc	12,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	ACE08E1 [1] Pietris compactat de 10 cm	mc	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	CA07H1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante...marca....1) la constructii cu înaltimea până la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	mc	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	6,05	
11	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	14,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCJ40A-01% [1]	Reparatii tencuilei interioare din mortar de var	mp	210,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF10A1	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de var la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 m3 var pasta;	mp	740,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	RCSR08A%	Zugraveli lavabile pe baza de var	mp	740,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	6103220	Vopsea alba	kg	333,00	
15	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica , plinta inclusa.	mp	140,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L		Gresie antiderapanta 30x30	mp	140,00	
16	CI06A1	Placaj din faianta 1.3 m inaltime	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.L	2401777	Faianta	mp	31,50	
17	CK07A#	Glafuri pentru interior	ml	26,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.L	2947795	Glaf fereastră interior 35 cm latime	m	26,00	
18	RPCE56C+ [1]	Termoizolatie vata bazaltica 20 , montata in pod	mp	330,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.L	2605806	Vata bazaltica 20 cm grosime	mp	330,00	
19	IZC03A1#	Bariera contra vaporilor	mp	330,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19.L	20012904 Bariera de vapori	mp	330,00		
20	IZC03A1# [1] Folie anicondens	mp	330,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.L	7800774 Folie anticondens	mp	330,00		
21	CK09A+ Schimbare usa acces PVC	mp	4,70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	20010116 Usa acces PVC	mp	4,70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	RPC07C% [1] Reparatii tamplarie exterioara	mp	1,60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RPC051XB [1] Inlocuire lambriu pe 1.30 m inaltime	mp	48,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	CN32C% [1] Vopsire lambriu pe perete si tavan in doua straturi cu vopsea lemn	mp	150,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	RPCR27A1 [1] Vopsire usi interioare	mp	18,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

total puncte

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

CAS						
Sanatate						
Somaj						
Fond de risc						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant

Beneficiar